LEGENDA OBJEKTŮ A ZNAČEK

- BOURANÉ PLOCHY (1212 m²) - CHODNÍKY, CESTY, PĚŠINY
- BOURANÉ PLOCHY (330 m²) - PÍSKOVIŠTĚ
- DLAŽBA DO TRÁVY Z BETONOVÝCH PRVKŮ (580 m²)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POJÍŽDĚNÁ KOMUNIKACE (140 m²)
- ZPEVNĚNÁ PLOCHA - POCHOZÍ CHODNÍK (560 m²)
- DĚTSKÁ HŘIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM (474,5 m²)
- ZATRAVNĚNÉ PLOCHY (2900 m²)
- STÁVAJÍCÍ BUDOVY
- HRANICE I. ETAPY - ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

LEGENDA DŘEVIN

- STÁVAJÍCÍ STROMY K PONECHÁNÍ
- STROMY NAVRŽENÉ - 1. ETAPA
- STROMY NAVRŽENÉ - 2. ETAPA
- STÁVAJÍCÍ STROMY K ASANACI
- STÁVAJÍCÍ KEŘE K PONECHÁNÍ
- KEŘE NAVRŽENÉ
- STÁVAJÍCÍ KEŘE K ASANACI

LEGENDA SÍTÍ

- VODOVOD STÁVAJÍCÍ
- VN - EON STÁVAJÍCÍ
- NN - EON STÁVAJÍCÍ
- PLYNOVOD NTL STÁVAJÍCÍ
- PLYNOVOD STL STÁVAJÍCÍ
- KANALIZACE STÁVAJÍCÍ
- HORKOVOD STÁVAJÍCÍ + HARPEN KABEL STÁVAJÍCÍ
- FREBONE KABEL STÁVAJÍCÍ
- O2 KABEL STÁVAJÍCÍ
- KABEL NEJ TV STÁVAJÍCÍ
- KABEL V.O. STÁVAJÍCÍ
- KABEL V.O. DEMONTÁŽ
- KABEL V.O. NOVÝ
- SVÍTIDLO STÁVAJÍCÍ / DEMONTÁŽ / NOVÉ

VYTYČOVACÍ BODY

OZN	X	Y
K01	582929.739	1211609.010
K02	582907.480	1211607.670
K03	582902.152	1211603.478
K04	582912.302	1211588.993
K05	582923.317	1211573.276
K06	582937.209	1211553.456
K07	582957.635	1211566.126
K08	582934.112	1211551.530
K09	582938.835	1211544.080
K10	582942.409	1211538.444
K11	582948.965	1211542.540
K12	582942.286	1211522.226
K13	582922.295	1211523.533
K14	582922.473	1211547.100
K15	582890.697	1211549.849
K16	582890.697	1211560.377
K17	582890.697	1211538.853
K18	582890.797	1211520.265
K19	582888.697	1211553.880
H1	582931.664	1211528.034
H2	582931.898	1211528.455
H3	582932.805	1211529.684
H4	582931.864	1211539.078
H5	582926.466	1211550.111
H6	582928.534	1211559.945
H7	582913.446	1211561.347
H8	582903.519	1211565.390
H9	582903.069	1211564.651
M1	582942.322	1211529.798
M2	582922.413	1211536.074
M3	582906.242	1211564.152

Pozn.

Sítě pod nově vybudovanými zpevněnými plochami budou vedeny v chráničkách.

Poloha podzemních vedení a zařízení byla zjištěna u příslušných správců sítí. Polohu nelze vytyčovat odměřením vzdálenosti na výkrese. Přesné vytyčení zajistí investor při realizaci stavby u příslušných správců podzemních vedení před zahájením zemních prací. Projektant nenese odpovědnost za narušení inženýrských sítí během výstavby.

Návaznost technologií osazování laviček, herních prvků a provedení bezpečnostních povrchů dětských hřišť je nutno konzultovat v předstihu s jejich dodavateli.

Plochu stávajícího pískoviště je po vybournání nutno vyplnit navážkou z recyklátu. Objem navážky je 170 m3.

Zaměření jednotlivých prvků vzrostlé zeleně je maximálně přibližné, vztah těchto prvků k ostatním stavebním objektům musí být detailně koordinován před započetím stavby jednotlivých stavebních objektů v průběhu jejich vytyčování.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

INVESTOR: město Břeclav
VEDOUCÍ PROJEKTU: ing. arch. Vítězslav Nový
VYPRACOVALA: bc. Zuzana Kohoutová

Revitalizace sídliště Jana Palacha - Břeclav - ETAPA I.
p.č. 290/1 k.ú. Břeclav , náměstí Jana Palacha, Břeclav

C - KOORDINAČNÍ SITUACE

M 1:200

LÉTAJÍCÍ INŽENÝŘI
Kounicova 23, 602 00 Brno
tel. 602 765 900, 602 358 597
fax: 606 740 566
e-mail: info@letajci-inzenyri.cz
www.: letajci-inzenyri.cz

datum 04/2013

paré